Дом из бревен ДО-096



Размеры	Площадь застройки	Жилая площадь	Сроки строительства
9x6	**54 кв.м.**	**97 кв.м.**	**21-28 дней**

Варианты исполнения

Оцилиндрованное бревно	от 1 361 160 руб
Рубленное бревно	от 1 542 648 руб

Комплектация «Под ключ»

Фундамент	Не входит в стоимость, рассчитывается индивидуально.
Обвязочный венец	Брус пиленный 150х100 мм
Перекрытие пола 1 го и 2 го этажей	Доска 50х150 мм с шагом 60 см.
Черновой пол	20х100мм из обрезной доски естественной влажности (без коры)
Чистовой пол	Шпунтованная доска, **толщиной 36 мм** (не 27 мм) камерной сушки "В".
Перегородки	Выполнены из оцилиндрованного бревна . Каркасно – щитовые перегородки (если есть согласно плану) обшиты с двух сторон сухой вагонкой хвойных пород.
Стены	Оцилиндрованное бревно хвойных пород диаметром 200мм/220 мм /240 мм возможно увеличение диаметра бревна
Сборка угла	Сборка **в теплый угол.**
Сборка сруба	Стены собираются из изготовленного на станке бревна в чашу с прокладкой джута (межвенцового утеплителя)
Утепление	Утепляются минеральной ватой: пол, межэтажное покрытие - толщина 50 мм, мансарда 100 мм.
Парогидроизоляция	Парогидроизоляция монтируется с двух сторон от утеплителя.
Высота этажей	Высота 1 этажа - 2,5 метра, высота 2 этажа - 2,4 метра.
Внутренняя отделка	Вагонка камерной сушки , из хвойных пород дерева, толщиной 12-18 мм.
Мансарда	Материал обшивки - вагонка камерной сушки , из хвойных пород дерева, толщина 12-18 мм. С утеплением и гидроизоляцией.
Окна	Окна - распашные деревянные, с двойным остеклением, обносятся наличником. Размеры в соответствии с Проекта строительства дома.
Двери	Межкомнатные двери деревянные, филенчатые, обносятся наличником. Входная дверь металлическая. Размеры в соответствии с Проектом строительства дома.
Кровля	Кровля - ондулин, цвет на выбор заказчика (бордовый, коричневый, зеленый).
Стропила и обрешетка	Брус 100х40 мм на ребро; обрешетка - **из обрезной доски**, толщина 20-25 мм, с шагом не более 400 мм.
Лестница	Лестница - деревянная, тетива и ступени - строганые, перила заводского изготовления, балясины и столбы разные или точенные. Угол наклона в соответствии с проектом.
Углы и поднебесники	Выполняются из вагонки хвойных пород дерева, толщиной 12-18 мм.
Фронтоны	Оцилиндрованное бревно хвойных пород диаметром 200мм/220 мм /240 мм возможно увеличение диаметра бревна
Крыльцо	Ступени деревянные.
Материалы, размеры и планировка могут быть изменены по желанию Заказчика	Все пиломатериалы шестиметровые из древесины хвойных пород ели и сосны. Вагонка и шпунтованная доска пола камерной сушки, остальные пиломатериалы естественной влажности. Внутренняя и внешняя отделка производится **оцинкованными гвоздями**.

Комплектация «Под усадку»

Фундамент	Не входит в стоимость, рассчитывается индивидуально.
Обвязочный венец	Брус пиленный 150х100 мм
Перекрытие пола 1 го и 2 го этажей	Доска 50х150 мм с шагом 60 см.р;
Черновой пол	Необрезная доска толщиной 20 мм
Чистовой пол	Не изготавливается.
Перегородки	Выполнены из оцилиндрованного бревна. Каркасно – щитовые перегородки (если есть согласно плану) не устанавливаются.
Стены	Оцилиндрованное бревно хвойных пород диаметром 200мм/220 мм /240 мм. Возможно увеличение диаметра бревна.
Сборка угла	Сборка **в теплый угол.**
Сборка сруба	Стены собираются из изготовленного на станке бревна в чашу с прокладкой межвенцового утеплителя.
Утепление	Не производится.
Высота этажей	Высота 1 этажа - 2,5 метра , высота 2 этажа - 2,4 метра.
Мансарда	Выполняется из оцилиндрованного бревна.
Окна	Не устанавливаются.
Двери	Не устанавливаются.
Кровля	Кровля - ондулин, цвет на выбор заказчика (бордовый, коричневый, зеленый).
Стропила и обрешетка	Брус 100х40 мм на ребро; обрешетка - **из обрезной доски**, толщина 20-25 мм, с шагом не более 400 мм.
Лестница	Не изготавливается.
Фронтоны	Оцилиндрованное бревно хвойных пород диаметром 200мм/220 мм /240 мм возможно увеличение диаметра бревна.
Материалы, размеры и планировка могут быть изменены по желанию Заказчика	Все пиломатериалы шестиметровые из древесины хвойных пород ели и сосны. Вагонка и шпунтованная доска пола камерной сушки, остальные пиломатериалы естественной влажности. Внутренняя и внешняя отделка производится **оцинкованными гвоздями**.